



## **AUTONOMIA SCOLASTICA E. Marelli - Dudovich**

Via Livigno, 11 - MILANO

### STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020

<b>INTERVENTO</b>	<b>RICHIESTA SCUOLA</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI</b>
<b>Fibra ottica</b>	Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è stato attivato	
<b>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• porte rotte</li><li>• inagibilità della palestra</li><li>• pareti ammalorate a causa delle infiltrazioni di acqua</li><li>• mancanza di pavimentazione in due laboratori situati al pianoterra</li><li>• apertura delle finestre nei laboratori di odontotecnica e la difficoltà in alcune aule di oscurare le finestre</li><li>• condizioni inadeguate dei bagni</li><li>• verificare la composizione della tettoia esterna</li><li>• necessità di ripristinare alcune porte REI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• “porte rotte”: revisione delle porte e sostituzione sistemi di apertura dei bagni</li><li>• “inagibilità della palestra”: rifacimento parti della pavimentazione della palestra;</li><li>• messa a norma delle attrezzature sportive e precisamente: impianto basket: sostituzione delle catene di sicurezza e delle piastre a muro;</li><li>• porte calcetto: eseguiti serraggi a terra delle strutture;</li><li>• impianto pallavolo: installate protezioni;</li><li>• spalliera: fissaggio al muro;</li><li>• “pareti ammalorate a causa delle infiltrazioni di acqua”: è stata effettuata la ricerca delle cause per le infiltrazioni di acqua piovana in corrispondenza dei laboratori n.2 e n.51 con conseguente intervento risolutivo mediante impermeabilizzazione con membrana bituminosa e fissaggio delle lastre in policarbonato presenti sugli altri lucernari con tasselli idonei;</li><li>• “condizioni inadeguate dei bagni”: è stata effettuata la revisione dei bagni;</li><li>• A 12/2019 sono stati sostituiti n. 2 aerotermi palestra, entro fine maggio 2020 saranno sostituiti n. 2 aerotermi palestra</li></ul>



<b>Interventi di riqualificazione energetica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizzazione nuovo impianto climatizzazione, efficientamento dei sistemi di illuminazione e interventi sull'involucro (pr. Territori virtuosi)</li><li>• impianto di riscaldamento inefficiente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gara in corso</li><li>• Come da verbale del 12/09/19 la D.S. ha segnalato quanto segue : "impianto di riscaldamento inefficiente (gli elementi irradianti al soffitto spesso si rompono e allagano i locali sottostanti). Inoltre, in alcuni laboratori la temperatura è più bassa rispetto ad altri ambienti (in passato i laboratori erano utilizzati come officine e pertanto era previsto un livello di riscaldamento inferiore). La Dirigente scolastica segnala, inoltre, che una zona dell'edificio non è riscaldata e anche la palestra è priva di riscaldamento" . I pannelli radianti sono stati riparati e le regolazioni degli ambienti segnalati sono state eseguite durante la stagione 2019/2020</li></ul>
<b>Iniziativa didattiche</b>		Autorizzato nuovo indirizzo tecnico per a.s. 2020-21 "Sistema moda - articolazione calzature e moda"
<b>Sgombero</b>	Sgomberi di materiali	Il servizio competente valuterà e programmerà lo sgombero nei limiti del budget disponibile
<b>Contributo per piccole spese di manutenzione</b>	Sono stati erogati contributi per l'importo di 3.606 € per piccole spese di manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi.	



**AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. MARELLI DUDOVICH  
SUCCURSALE DI VIA ODERZO**

Via Oderzo n° 3 - Milano

**STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020**

<b>INTERVENTO</b>	<b>RICHIESTA SCUOLA</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI</b>
Fibra ottica	Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è stato attivato	
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza		<ul style="list-style-type: none"><li>• Ripristino funzionamento impianto citofonico interno;</li><li>• revisione cancello di accesso al piano seminterrato;</li><li>• verniciatura del cancello carraio;</li><li>• tinteggiatura di alcune aule;</li><li>• revisione impianto di illuminazione dell'atrio e del corridoio al piano terra;</li><li>• sostituzione di pluviali danneggiati con nuovi;</li><li>• messa in sicurezza di tutte le finestre del piano terra con impiego di viti autofilettanti ad integrazione dei rivetti esistenti;</li><li>• realizzazione camminamento pedonale.</li></ul>
Interventi di riqualificazione energetica	Realizzazione nuovo impianto climatizzazione, efficientamento dei sistemi di illuminazione e interventi sull'involucro (pr. Territori virtuosi)	Gara in corso